

H.

TOP 14

Gremium	Termin	Status
Ortsbeirat Oggersheim	01.02.2018	öffentlich

**Anfrage der SPD-Ortsbeiratsfraktion
Kanalsanierungsarbeiten in der Rosenwörthstraße**

Vorlage Nr.: 20185232

Stellungnahme der Verwaltung

Frage 1: Vorgesehene Dauer der Maßnahme

Die Kanalsanierungsmaßnahme in der Rosenwörthstraße zwischen der Notwendestraße und dem Grenzweg dauern voraussichtlich bis Ende Mai 2018.

Frage 2: Welche konkreten Maßnahmen sind noch vorgesehen?

Es werden noch rund 480 Meter Inliner (selbstaushärtender Schlauch aus glasfaserverstärktem Kunststoff) in den vorhandenen Hauptkanal in der Rosenwörthstraße zwischen dem Anwesen Rosenwörthstraße 4 und dem Grenzweg eingebaut. Des Weiteren werden 20 Stück Hausanschlussleitungen in der Rosenwörthstraße in offener Bauweise saniert.

Frage 3: Welche Maßnahmen wurden bisher durchgeführt?

Die Rosenwörthstraße musste am 17.08.2017 aufgrund einer aufgetretenen Straßenabsenkung kurz nach der Kreuzung Rosenwörthstraße / Notwendestraße - Rheinhorststraße für den Durchgangsverkehr gesperrt werden. Die Straße hat sich aufgrund des dort vorhandenen und beschädigten Hauptkanals abgesenkt. Durch eintretendes Grundwasser in den beschädigten Kanal wurde Erdreich eingespült. Es drohte Einsturzgefahr des Hauptkanals. Der Kanal weist in diesem Bereich ein Eiprofil 1000/1500 (maximale Breite 1,0 m, Höhe 1,50 m) auf und befindet sich komplett im Grundwasser.

Im Auftrag des WBL, Bereich Stadtentwässerung und Straßenunterhalt, hat sofort eine Firma mit Aushubarbeiten in Höhe der schadhaften Kanalstelle begonnen. Auf Grund der hohen Grundwasserstände war ein Austausch des Kanals in offener Bauweise und in kurzer Zeit

nicht möglich. Ein massives Absenken von Grundwasser ist aufgrund der örtlichen Bodenverhältnisse (leicht erodierbarer Flözsande) ohne Risiken auch nicht möglich. Daher wurde eine Baugrube ausgehoben und der Kanal freigelegt. Damit war die weitere Ableitung des anfallenden Abwassers aus der Notwende gesichert.

Aufgrund von vorhandenen Kanal-TV-Untersuchungen war bekannt, dass im weiteren Verlauf der Rosenwörthstraße der bestehende Straßenkanal Schäden aufweist. Aus diesem Grund wurde die Innensanierung des Kanals geplant und bereits im Werkausschuss am 19.06.2017 genehmigt. Die Sanierung des Kanals in der Rosenwörthstraße zwischen der Notwendestraße und dem Grenzweg in geschlossener Bauweise mittels Inliner wurde im September 2017 öffentlich ausgeschrieben. Die öffentliche Ausschreibung ist bei der zu erwartenden Bausumme zwingend erforderlich.

Die Sanierungsarbeiten wurden im Werkausschuss am 20.10.2017 an eine Baufirma vergeben. Die Firma hat Ende November 2017 im Bereich der schadhaften Kanalstelle auf einer Länge von rund 25 Metern den Inliner aus selbsthärtendem glasfaserverstärktem Kunststoff eingebaut. Des Weiteren wurden zwei Hausanschlussleitungen in offener Bauweise im Bereich des eingebauten Inliners saniert und an den Inliner angeschlossen.

Frage 4: Wie hoch sind die Kosten der Maßnahme?

Die Gesamtkosten der Kanalsanierungsmaßnahme Rosenwörthstraße betragen rund 560.000,00 EUR brutto.