



TOP 3

| Gremium | Termin | Status |
|---|------------|------------|
| Werkausschuss Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen | 14.02.2020 | öffentlich |

Vorlage der Verwaltung

Kanalerneuerung Schuckertstraße -Maßnahmegenehmigung-

Vorlage Nr.: 20201040

<u>ANTRAG</u>

Der Werkausschuss Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen möge wie folgt beschließen:

Die Maßnahme Kanalsanierung "Schuckertstraße" in Höhe von

580.000 Euro inkl. 19% MwSt.

wird genehmigt.

| Zusammenfassung | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|------------------------------|-----------|
| Projekt-/Kostenstellen- nummer WP | 50.000.666 | | Bez. WP | Schuckertstraße | | |
| ☐ Maßnahmenge- nehmigung | Maßnahmenbe- schluss | | ☐ Maßnahmener- höhung | | Sonstiges | |
| ☐ Ersatzbeschaffung | ⊠ Ersatzneubau | | ☐ Sanierung/ Reparatur | | ☐ Neubau/ Erstbeschaffung | |
| Status | Studie/ Konzept | Vor- planung | Entwurfs- planung | Ausf planung | Ausführung | Sonstiges |
| | | | \boxtimes | | | |
| Gesamtsumme in EUR inkl. MWSt. | 580.000,- EUR | | Amortisation | n in Jahren | | |
| Projekt/Maßnahme losweise | Ја 🗌 | Nein 🖂 | Kurzbezeichnung Los | | | |
| Kostenschätzung in EUR inkl. MWSt. | | | Auftragssun EUR inkl. M | | | |

I. Begründung der Maßnahme¹

Gemäß vorliegender TV-Untersuchung besteht bei den Abwasserkanälen in der Schuckertstraße, zwischen Haus Nr. 46 und der Kreuzung Riedsaumstraße, auf einer Länge von ca. 115 m kurzfristiger Sanierungsbedarf.

II. Beschreibung der Maßnahme

Das vorhandene Kreisprofil DN 300 (Beton) wird durch Kanäle DN 300 (Steinzeug) ersetzt.

Bei dieser Sanierungsmaßnahme ist es erforderlich einen Schacht komplett abzubrechen und durch einen Fertigteilschacht DN 1200 zu ersetzen.

Sowohl die Kanalsanierung, als auch die Sanierung der Hausanschluss- bzw. Sinkkastenlei-

1 Saniarungahadari Sahadanahaianiala

| Samerungsbedari | Schadensbeispiele |
|-----------------|---|
| sofort | Risse > 8mm Breite, Verformungen > 15 % der Nennweite, Ablagerungen > 50 % des Querschnitts |
| kurzfristig | Risse 5–8 mm Breite, Verformungen 10–15 % der Nennweite, Ablagerungen 40–50 % des Querschr |
| 200 15 2 02 | D: 0.5 D !! \\ (\ 0.400\/ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |

mittelfristig Risse 3–5 mm Breite, Verformungen 6–10 % der Nennweite, Ablagerungen 25–40 % des Querschnitts Risse 1–3 mm Breite, Verformungen 2–6 % der Nennweite, Ablagerungen 10–25 % des Querschnitts geringfügig Risse < 1 mm Breite, Verformungen 2 % der Nennweite, Ablagerungen < 10 % des Querschnitts

2

tungen, werden in offener Bauweise umgesetzt. Die Verlegung der neuen Profile erfolgt in der Trasse des vorhandenen Kanals, bei einer mittleren Tiefe von ca. 2,50 m. Die bestehenden Kanäle stammen aus dem Jahr 1935 und haben die Abschreibungsdauer von 67 Jahren überschritten. Im Rahmen eines Pilotprojektes sollen bei der Maßnahme die Synergien beim Einsatz von Flüssigboden (fließfähiger Verfüllbaustoff, der bis zur Stichfestigkeit aushärtet) getestet werden.

III. Kosten der Maßnahme

Die Kosten der Kanalbaumaßnahme ergeben sich laut Kostenberechnung wie folgt:

| Summe | 580.000 EUR |
|--|-------------|
| Deponiekosten | 45.000 EUR |
| Auffüllmaterial | 169.000 EUR |
| Bodenuntersuchungen und Beweissicherung | 40.000 EUR |
| Ingenieurleistungen und Projektsteuerung | 86.000 EUR |
| Reine Baukosten für Hauptkanal u. Anschlüsse | 240.000 EUR |

Nach Kanalarten aufgeschlüsselt betragen die Gesamtkosten voraussichtlich:

| Gesamtkosten Hauptkanal | 380.000 EUR |
|----------------------------------|-------------|
| Gesamtkosten Hausanschlüsse | 162.000 EUR |
| Gesamtkosten Sinkkastenleitungen | 38.000 EUR |

IV. Mittelbedarf

| 2019 | 30.000,00 EUR |
|------|----------------|
| 2020 | 550 000 00 FUR |

V. Verfügbare Mittel

Die Mittel stehen im Rahmen der Gesamtdeckung im Wirtschaftsplan 2020 (SAP-Nummer 50.000.666) zur Verfügung. Von der Maßnahme werden anteilig Kosten in Höhe von rd. 86.000 Euro über Straßenausbaubeiträge finanziert.

