

**Instandsetzung der Fahrbahnbeläge am BW 448 Überführung der  
Dürkheimerstr. über die B9 in Oggersheim - Genehmigung der Maßnahme**

KSD 20146637

---

**ANTRAG**

Der Bau- und Grundstücksausschuss möge wie folgt beschließen:

Die Maßnahme „Instandsetzung der Fahrbahnbeläge am BW 448 Überführung der Dürkheimerstr. über die B9 in Oggersheim“ wird genehmigt mit Gesamtkosten von 142.000 EUR.

## 1. Vorbemerkungen

Bei dem Bauwerk 448 handelt es sich um eine Hohlkastenbrücke welche im Jahre 1967 erbaut wurde. Die Brücke besteht aus einem vorgespannten 2-Stegigen Plattenbalken. In Richtung Oggersheim existiert eine Übergangskonstruktion mit Dichtprofil während Richtung Maxdorf nur eine bituminöse Übergangskonstruktion vorliegt. Die Brücke dient zur Überführung der Dürkheimerstr. bzw. der L 527 über die B9. Die Verkehrsdichte in diesem Bereich wird durch das Gewerbegebiet Oggersheim weiter erhöht.

Die Baulast für dieses Bauwerk wird mit dem LBM Speyer geteilt indem die Stadt Ludwigshafen für den Fahrbahnbelag zuständig ist und der LBM für alle anderen Konstruktionsteile.

## 2. Begründung der Notwendigkeit der Maßnahme

Im Zuge der Bauwerksprüfungen wurden Schäden an dem Fahrbahnbelag festgestellt welche die Verkehrssicherheit beeinträchtigen. Die Fahrstreifen sind von Asphaltausbrüchen, aufgeplatzten Rissen, Flickstellen und Verdrückungen geprägt. Die bituminöse Übergangskonstruktion ist gerissen und muss dringend erneuert werden. Daher sind Straßenbauarbeiten zwingend notwendig um die verkehrssichere Befahrung der Brücke in Zukunft zu gewährleisten.

## 3. Bauliche Beschreibung der Maßnahme

Es ist vorgesehen, auf einer Länge von etwa 150 m und einer Fläche von ca. 1100 m<sup>2</sup> die Deckschicht abzufräsen und eine neue bituminöse Deckschicht von 4 cm Stärke einzubauen. Die Fläche um die Übergangskonstruktion mit Dichtprofil wird händisch freigelegt. Die alte bituminöse Übergangskonstruktion wird durch eine neue ersetzt.

## 4. Kosten

Verkehrssicherung	15.000 EUR
Baustelleneinrichtung	10.000 EUR
Decke fräsen	20.000 EUR
Deckschicht einbauen	45.000 EUR
Fugen herstellen	40.000 EUR
Ingenieurleistung	12.000 EUR
Gesamtkosten	142.000 EUR

## 5. Finanzierung

Die Finanzierung erfolgt über den Ergebnishaushalt.

Sachkonto:	5233100
Kostenstelle:	41410002
Kostenträger:	5430101

## 6. Mittelbedarf

Haushaltsjahr 2014	142.000 EUR
--------------------	-------------

## 7. Verfügbare Mittel

Die benötigten Mittel in Höhe von 142.000 EUR sind im Haushalt 2014 veranschlagt.